

Intervento di manutenzione straordinaria di Zimella ed attivazione scarico in Comune di Lonigo

Il Consorzio A.Ri.C.A. - gestore del collettore che trasferisce i reflui depurati degli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montebello M.re, Montebello V.no e Lonigo fino al fiume Fratta a Cologna V.ta - ha eseguito, su segnalazione di avvallamento del piano campagna da parte di un cittadino zimellese del 28 giugno, delle verifiche su terreno in prossimità del cimitero del comune di Zimella (VR), che hanno permesso di appurare un cedimento del sottofondo della condotta per un'estensione di circa 35 metri che ha determinato un disallineamento della condotta stessa.

Individuata la problematica, il 3 luglio il Consorzio A.Ri.C.A. ha richiesto la necessaria autorizzazione per deviare lo scarico nel Rio Acquetta in Via Fattorelle nel comune di Lonigo, punto in cui lo scarico era già stato attivo da dicembre 2000 fino a giugno 2007; questa deviazione risulta necessaria ed indifferibile per consentire i lavori di sistemazione del sottofondo e il rifacimento del tratto di condotta.

A seguito della suddetta richiesta, il 12 luglio si sono riuniti tutti gli enti in Conferenze di Servizi, fra cui Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, ARPAV, Comune di Lonigo e di Zimella, per definire le modalità per condurre l'intervento d'urgenza, garantendo, comunque, un adeguato livello di tutela ambientale.

A seguito della suddetta Conferenza di Servizi sarà rilasciata l'autorizzazione temporanea allo scarico.

I lavori saranno terminati in un arco temporale di massimo tre settimane ed il costo dell'intervento sarà di circa € 130.000,00 sostenuto interamente dal gestore Consorzio A.Ri.C.A..

Periodo di intervento

Da **venerdì 20 luglio a venerdì 9 agosto 2024.**

In caso di condizioni meteorologiche favorevoli ed assenza di imprevisti, è presumibile che i lavori possano essere terminati in un tempo inferiore.

Lo stato di avanzamento dei lavori può essere seguito su una pagina dedicata del sito del Consorzio A.Ri.C.A. all'indirizzo: <https://www.consorzioarica.it/intervento-di-manutenzione-straordinaria-nel-comune-di-zimella/>

Punto di scarico del collettore a Lonigo (VI) durante le lavorazioni

Il punto di scarico a Lonigo è nel Rio Acquetta che appartiene all'asta Acquetta-Togna-Fratta-Gorzone dell'esteso bacino del fiume Fratta-Gorzone: <https://maps.app.goo.gl/C9PvXR5hPWKAdaPi8>

Lo scarico è dotato di una centralina di controllo che consente ogni verifica da parte degli enti competenti sulla qualità del refluo immesso. Le acque reflue sono depurate e disinfettate e nel punto dello scarico temporaneo a Lonigo si rispetteranno tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione regionale in essere per lo scarico a Cologna Veneta; a tali prescrizioni si aggiunge il monitoraggio del corpo recettore sia a monte che a valle dello scarico con cadenza settimanale per i principali parametri, da parte del Consorzio A.Ri.C.A., con obbligo di comunicazione tempestiva degli esiti agli enti deputati al controllo.

Localizzazione area di intervento del collettore a Zimella (VR)

L'area di cantiere è su un terreno adiacente al cimitero comunale in Via Scanzana:

<https://maps.app.goo.gl/o4zb1pzmCHH2BcVe6>

Il piano di lavoro prevede 7 distinte fasi operative:

- ◆ la fase 1 è preparatoria e viene eseguita mentre la condotta è in pieno esercizio. I lavori iniziano già da lunedì 15 luglio e prevedono la realizzazione di due pozzetti di ispezione e una viabilità accessoria di servizio al cantiere;
- ◆ le fasi da 2 a 6 sono le fasi operative da eseguire con assenza di refluo, quindi dal 20 luglio al 9 agosto, e prevedono la demolizione della condotta esistente, la preparazione del sottofondo e la posa di pozzetti di innesto e della nuova condotta;
- ◆ l'ultima fase, che prevede la posa dei chiusini interrati e il ripristino dei luoghi, sarà eseguita con il tubo in esercizio dopo il 9 agosto.